


**SCHEMAT MONTAŻOWY UKŁADU WODOMIERZOWEGO
NA WEJŚCIU DO BUDYNKU
SKALA 1: 20**



OZNACZENIA

1. Kolano elektrooporowe PE Ø90mm
2. Tuleja kołnierzowa do rur PE Ø90mm
z kołnierzem luźnym Ø80 mm /stal/
3. Zasuwa AVK żel. Ø80 mm krótka typ 06/30
4. Króciec żeliwny dwukołnierzowy Ø50mm (L=5x średnica)
- 4". Króciec żeliwny dwukołnierzowy Ø50mm (L=3x średnica)
5. Zwężka kołnierzowa redukcyjna Ø80/Ø50 mm/żel./
6. Zwężka kołnierzowa redukcyjna Ø80/Ø65mm /żel./
7. Wodomierz Ø50mm
10. Złączka nakrętno-wkrętna Ø65/Ø80mm
8. Filtr siatkowy kołnierzowy Ø65mm
9. Zawór antyskażeniowy Ø65 mm

UWAGA:

Bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego po stronie instalacji wodociągowej należy bezwzględnie zamontować zawór antyskażeniowy kasy EA zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - §113 ust.7 i §115 ust.2 oraz z zawartą z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. umową na zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków §3 ust. 5 **montaż zaworu antyskażeniowego na instalacji wodociągowej jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.**

PRACOWNIA PROJEKTOWA



KOMI
Sp. z o.o.

Pracownia Projektowa **KOMI Sp. z o.o.**
15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197
email: biurokomi@gmail.com
biuro@komi.net.pl
tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09

SKALA:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
-	SCHEMAT MONTAŻU WODOMIERZA NA WEJŚCIU DO BUDYNKU	F
OBIEKT:	UL. ŻYTANIA W BIAŁYMSTOKU	DATA: X 2020
STADIUM:	Projekt wykonawczy	
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS
SANITARNA	Marek Baranowski BL/203/75, BL/103/76	