
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA STAWÓW INFILTRACYJNYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I UKSZTAŁTOWANIEM TERENU NA DZIAŁCE WYDZIAŁU PRODUKCJI WODY PIE-
TRASZE - WASILKÓW SUW WASILKÓW
ADRES INWESTYCJI : 16-010 WASILKÓW, UL. BIAŁOSTOCKA 77, DZ. GEOD. O NR 563
INWESTOR : WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SP Z O.O.
ADRES INWESTORA : 15-404 BIAŁYSTOK, UL. MŁYNOWA 52/1
BRANŻA : wodno-melioracyjna
DATA OPRACOWANIA : 11.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE - ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI			
1	KNR-W 2-01	NIWELACJA TERENU Dostarczenie ziemi grunt kat. III-	m ³		
d.1	0230-04	(ST - BW - 03 --Roboty ziemne) -			
	analogia	(ST - BW - 12 --Zagospodarowanie terenu)	m ³	86572.200	
		86572.2		RAZEM	86572.200
2	KNR 2-01	NIWELACJA TERENU Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w grun-	m ³		
d.1	0229-02	cie kat. III-			
	analogia	(ST - BW - 03 --Roboty ziemne) -	m ³	68373.900	
		(ST - BW - 12 --Zagospodarowanie terenu)		RAZEM	68373.900
		68373.9			
3	KNR 2-01	NIWELACJA TERENU, Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kat. III-	m ²		
d.1	0233-02	(ST - BW - 03 --Roboty ziemne) -			
	analogia	(ST - BW - 12 --Zagospodarowanie terenu)	m ²	48783.500	
		48783.5		RAZEM	48783.500
4	KNR 2-01	ZASYPYWANIE STAWOW, Zасыpywanie stawów, rowów oraz lokalnych nie-	m ³		
d.1	0230-01	równość w gruncie kat. I-III-			
	analogia	(ST - BW - 03 --Roboty ziemne) -	m ³	18198.300	
		(ST - BW - 12 --Zagospodarowanie terenu)		RAZEM	18198.300
		18198.3			
5	KNR 2-01	ZASYPYWANIE STAWOW, Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kat.	m ²		
d.1	0233-02	III-			
	analogia	(ST - BW - 03 --Roboty ziemne) -	m ²	6698.200	
		(ST - BW - 12 --Zagospodarowanie terenu)		RAZEM	6698.200
		3469.4+3228.8			
2		NASADZENIA			
2.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
6	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia-	ha		
d.2.	0108-06	(ST - BW - 12 --Zagospodarowanie terenu)			
1		2.50	ha	2.500	
				RAZEM	2.500
7	KNR 2-21	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)-	m ³		
d.2.	0217-04	(ST - BW - 03 --Roboty ziemne) -			
1		(ST - BW - 12 --Zagospodarowanie terenu)	m ³	3359.610	
		(22397.4)*0.15		RAZEM	3359.610
8	KNR 2-21	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)-	m ³		
d.2.	0217-04	(ST - BW - 03 --Roboty ziemne) -			
1		(ST - BW - 12 --Zagospodarowanie terenu)	m ³	8322.255	
		(55481.7)*0.15		RAZEM	8322.255
2.2		WYKONANIE NASADZEŃ			
9	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim-	m ³		
d.2.	0218-03	(ST - BW - 03 --Roboty ziemne) -			
2		(ST - BW - 12 --Zagospodarowanie terenu)	m ³	3359.610	
		(22397.4)*0.15		RAZEM	3359.610
10	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem-	m ²		
d.2.	0401-05	(ST - BW - 03 --Roboty ziemne) -			
2		(ST - BW - 12 --Zagospodarowanie terenu)	m ²	22397.400	
		(22397.4)		RAZEM	22397.400
11	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim-	m ³		
d.2.	0218-03	(ST - BW - 03 --Roboty ziemne) -			
2		(ST - BW - 12 --Zagospodarowanie terenu)	m ³	8322.255	
		(55481.7)*0.15		RAZEM	8322.255
12	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem-	m ²		
d.2.	0401-05	(ST - BW - 03 --Roboty ziemne) -			
2		(ST - BW - 12 --Zagospodarowanie terenu)	m ²	55481.700	
		(55481.7)		RAZEM	55481.700