

Białystok, 28.02.2020 r.

wasze pismo z dnia :

znak : -----

nasz znak: FP – I / ..... / 2020

data: 28.02.2020

**Wg. rozdzielnika****ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ  
CZĘŚĆ II**

**Dot. przetargu nieograniczonego na: „Budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku”. Nr ref. Sprawy: TI – III / 119 / 2020**

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2 oraz ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku z zapytaniem oraz wyjaśnieniami w postępowaniu na: „Budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku”, udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający dysponuje badaniami gruntu? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza badania geotechniczne gruntu.

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie przewodu tłoczego przewiertem sterowanym? Wykonanie odcinka pomiędzy istniejącymi budynkami magazynowymi jest utrudnione i może zająć konieczność ich rozbiórki na czas budowy. Jeżeli zajdzie konieczność przestawienia lub rozbiórki tych budynków to proszę o informację w której pozycji kosztorysowej należy to ująć?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie przewodu tłoczego jedynie w pobliżu istniejących budynków (na odcinku ok 30m).

W przypadku posadowienia sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej metodą bezwykopową bezpośrednio rurą przewodową z tworzyw sztucznych należy zastosować rury kanalizacyjne z wtopioną taśmą detekcyjną dedykowane do posadowienia metodami bezwykopowymi. Rury PE łączyć metodą zgrzewania (złączki elektrooporowe). Dopuszcza się zgrzewanie doczołowe pod warunkiem wyrównania średnicy wewnętrznej rur na połączeniach zgrzewanych (likwidacja wylewek wewnętrznych).

Zamawiający dodał pozycję przedmiarową dot. wykonania kanalizacji tłocznej metodą przewiertu sterowanego w zaktualizowanym przedmiarze robót.

**Pytanie nr 10:**

Proszę o informację co należy zrobić ze zdemontowaną pompownią ścieków wraz z istniejącym budynkiem i ogrodzeniem.

**Odpowiedź:**

Wyposażenie pompowni ścieków wraz z szafą sterowniczą i ogrodzeniem należy przekazać Zamawiającemu (Dział Sieci Kanalizacyjnej ul. Poleska 46). Istniejący budynek wraz ze zbiornikiem pompowni należy zdemontować i zutylizować.

Zamawiający dodał pozycję przedmiarową dot. rozbiórki budynku pompowni w zaktualizowanym przedmiarze robót.

**Pytanie nr 11:**

Proszę o informację, czy będzie naliczana na Wykonawcę opłata za zajęcie dz. nr 174/1 i w jakiej wysokości, oraz o udostępnienie zezwolenia na wykonanie prac w tej działce.

**Odpowiedź:**

Działka 174/1 jest własnością Departamentu Skarbu UM w Białymstoku, opłaty będą naliczane zgodnie z obowiązującymi w UM stawkami.

**Pytanie nr 12:**

Czy Zamawiający zezwoli na zamulenie pianobetonem odcinka kanalizacji sanitarnej przewidzianej do likwidacji?

**Odpowiedź:**

Istniejącą sieć kanalizacyjną sanitarną należy zdemontować poprzez wydobycie. Zamawiający dopuszcza zamulenie jedynie pod istniejącymi budynkami. (na odcinku ok. 24m)

Zamawiający dodał pozycję przedmiarową dot. zamulenia kan. sanitarnej w zaktualizowanym przedmiarze robót.

**Pytanie nr 13:**

Proszę o informację w której pozycji kosztorysowej należy przyjąć koszty związane z przepompowywaniem ścieków na czas budowy? Oraz o podanie orientacyjnego napływu ścieków w celu oszacowania kosztów.

**Odpowiedź:**

Koszty związane z przepompowywaniem ścieków na czas budowy należy ująć w poz. 4.d.1. „Koszt wywozu i pompowania ścieków całości zadania” – 1 kpl.

Szacunkowa ilość ścieków to ok. 200 m3 na dobę.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SIWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

DYREKTOR ZAKŁADU  
PRODUKCJI I SERWISOWANIA  
PROJEKT

Henryk Jakubowicz

PREZES ZARZĄDU

Beata Wiśniewska

Beata Wiśniewska