

Białystok, 02.03.2020 r.

**STRONA INTERNETOWA BIP.WOBI.PL  
ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ  
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA / SIWZ**

Dot. przetargu nieograniczonego:

***Przetarg nieograniczony na wykonanie „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV wraz z kanalizacją kablową i linią światłowodową relacji Wydział Produkcji Wody Jurowce-Ujęcie Wody Jurowce oraz złączem kablowym SN-15kV, odcieczami do obiektów i rozbiórką napowietrznej linii SN-15kV”***

***TE-I-148/2020***

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku z zapytaniami oraz wyjaśnieniami w postępowaniu na: ***„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV wraz z kanalizacją kablową i linią światłowodową relacji Wydział Produkcji Wody Jurowce-Ujęcie Wody Jurowce oraz złączem kablowym SN-15kV, odcieczami do obiektów i rozbiórką napowietrznej linii SN-15kV”*** udziela odpowiedzi:

***Pytanie 1***

Czy w odpowiedzi na pytanie 3, stwierdzenie "przyjęto na etapie wykonawstwa" oznacza, że w cenie ofertowej należy uwzględnić zaprojektowanie i wykonanie projektu układu telemechaniki oraz powiązania z automatyką napędu rozłączników napowietrznych i stacji transformatorowej ST-1?

***Odpowiedź:***

Przyjęte w odpowiedzi na pytanie 3, stwierdzenie "przyjęto na etapie wykonawstwa" oznacza, że w cenie ofertowej należy uwzględnić zaprojektowanie i wykonanie projektu układu telemechaniki (odrębna szafa) na potrzeby aparatów i urządzeń zabudowanych w projektowanym ZK-SN. Powyższe należy dokonać z uwzględnieniem zapisów Rozdziału III pkt 2.4. Ogłoszenia / SIWZ o rozwiązaniach równoważnych.

Lokalizacja szafki telemechaniki jest przewidziana wewnątrz złącza kablowego ZK-SN, a komunikacja siecią światłowodową, która została ujęta w dokumentacji branży teletechnicznej i stanowi nieodłączny element przedmiotowego postępowania przetargowego. Nie przewiduje się wykonania powiązania projektowanego złącza ZK-SN bezpośrednio z automatyką napędu rozłączników napowietrznych i stacji transformatorowej ST-1 (patrz zaktualizowany

schemat Rys. 2 w odpowiedzi na pytanie Nr 4 z dnia 27.02.2020 r.). Automatyka napędu rozłączników napowietrznych i stacji transformatorowej ST-1 działa niezależnie i jest zawiadywana z centrum dyspozytorskiego po sieci światłowodowej, która jest przewidziana w niniejszym postępowaniu przetargowym wg dokumentacji branży teletechnicznej do przebudowy (z samonośnych przewodów światłowodowych napowietrznych na kable doziemne w RHDPE fi40mm).

### **Pytanie 2**

W nawiązaniu do zamieszczonych odpowiedzi z dn. 27.02.2020 proszę o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 1 w której pozycji kosztorysu na przebudowy energetyczne ująć zwiększoną ilość rur ze 170m na 408m a które pozycje w kosztorysie (cz. teletechnicznej) na budowę linii światłowodowej usunąć lub wyzerować skoro przeciski będą już wykonane w robotach energetycznych.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający na podstawie §50 ust. 4 Regulaminu dokonuje zmiany treści Ogłoszenia/SIWZ poprzez zmianę nw. pozycji przedmiarowych:

- Załącznik Nr 7 przedmiar robót (cz. elektroenergetyczna) na budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV – pozycja nr 21: *Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Dodatek za każda następną rurę w wiązce o średnicy do 150mm. Przewiert rura SRS 160.* Zamawiający dokonuje zmiany w kolumnie *Ilość robót*:

Z treści: **0,34**

Na treść: **1,36**

- Załącznik Nr 8 przedmiar robót (cz. teletechnicznej) na budowę linii światłowodowej – Zamawiający usuwa pozycję nr 12: *Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metoda płuczaco-wiercona sterowana, kategoria gruntu III, przepust do 100 m, rury HDPE 2xFi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 m) w ilości 87m.*

Powyższe stanowi integralną część ogłoszenia / SIWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia / SIWZ pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU  
*Beata Wiśniewska*  
Beata Wiśniewska

WICEPREZES ZARZĄDU

*Jarostaw Pomiatowicz*  
Jarostaw Pomiatowicz