

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZAMÓWIENIA:

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kiemliczów
na odcinku od dz. geod. nr 108/80 do ul. Lodowej w Białymstoku**

CPV: 45231300 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

CPV: 45233220 7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

CPV: 45233222 1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku

ul. Młynowa 52/1

15-950 Białystok

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

XII Wydziale Gospodarczym Krajowego

Rejestru Sądowego pod KRS 0000024985

Kapitał zakładowy : 165.540.000,00 zł

REGON 050207647

NIP 542-020-01-22

Tel. (085) 74 58 100

Fax.(085) 74 58 113

www.wobi.pl

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA PRZEDMIAR

SANITARNIK Izabela Kozłowska

ul. Zwierzyniecka 10 lok. 2, 15-333 Białystok

AUTOR PRZEDMIARU

Izabela Kozłowska

DATA OPRACOWANIA: sierpień 2019 r.

PREAMBUŁA

1. Zakres pozycji

Przedmiar robót powinien być odczytywany w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem budowlanym w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót, projektami wykonawczymi oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.

Ilości wstawione obok Pozycji w każdym przedmiarze robót są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie dokumentacji w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót oraz projektów wykonawczych i zostały podane dla stworzenia wspólnych podstaw do sporządzenia ofert.

Tylko pozycje wymienione w przedmiarze robót będą obmierzone. Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości i kompletności wykonania należy ująć w odpowiedniej pozycji przedmiaru.

Krótkie opisy pozycji w przedmiarze robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji projektowej. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektu budowlanego, projektów wykonawczych i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów.

Zamówienie będzie obejmowało całość robót, jak określono w projekcie budowlanym w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót, projektach wykonawczych, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w oparciu o ceny podane w wycenionym przedmiarze robót.

2. Ceny

Ceny wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Kontrakcie lub z niej wynikające. Cena zaproponowane przez Wykonawcę za daną pozycję przedmiarową w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione są w sposób scalony, przyjęto jednostkę przedmiaru dla roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących. Rzeczywista ilość robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inne niż w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej nie będą podstawą do zmian cen i innych roszczeń Wykonawcy. Dokładny opis każdej pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w Specyfikacji Technicznej oraz dokumentacji projektowej.

Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji przedmiaru robót. Pozycje Robót opisanych w przedmiarze robót, przy których nie umieszczono żadnej ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez ceny innych pozycji przedmiaru robót.

W cenach jednostkowych powinny zawierać się wszelkie dodatki, opłaty bądź inne płatności, które nie zostały określone osobno w przedmiarze robót.

Ceny należy podawać bez VAT.

W cenach powinny zawierać się (ale nie tylko): robocizna, transport, testowanie, kontrola jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy.

Sumy poszczególnych Tabeli Przedmiarów Robót powinny być przeniesione do tabeli "Zbiorcze Zestawienie Kosztów", a ich łączna wartość winna być podana w Formularzu Oferty.

Wszystkie ceny i wartości w Przedmiarze Robót należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kiemliczów
na odcinku od dz. geod. nr 108/80 do ul. Lodowej w Białymstoku*

ZADANIE	L.P.	NAZWA ZADANIA	CENA NETTO
	1.	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kiemliczów na odcinku od dz. geod. nr 108/80 do ul. Lodowej w Białymstoku</i>	
		Razem netto:	
		Podatek VAT:	
		Razem brutto:	

PRZEDMIAR ROBÓT						
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kiemliczów na odcinku od dz. geod. nr 108/80 do ul. Lodowej w Białymstoku						
ST	Poz.	Opis pozycji	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ST-03	1	Roboty rozbiórkowe nawierzchni				
	1.1	Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o gr. 10 cm	m ²	8,20		
	1.2	Rozbiórka podbudowy z kruszywa o gr. 20 cm pod wykopy	m ²	8,20		
ST-03	2	Roboty demontażowe sieci				
	2.1	Demontaż sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø200 mm	mb	4,00		
ST-02	3	Roboty pomiarowe				
	3.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	kpl.	1		
ST-04	4	Roboty ziemne				
	4.1	Roboty ziemne, wykopy wraz z transportem i utylizacją	m ³	693,08		
	4.2	Roboty ziemne, podsypka i obsypka kanału	m ³	163,79		
	4.3	Roboty ziemne, zasypanie wraz z zagęszczeniem	m ³	529,29		
ST-04	5	Odwodnienie wykopów				
	5.1	Odwodnienie wykopów	kpl.	1		
ST-04	6	Roboty montażowe				
	6.1	Roboty montażowe, Ø200 mm PVC-U Lite SN8	mb	237,50		
	6.2	Roboty montażowe, Ø160 mm PVC-U Lite SN8	mb	5,50		
	6.3	Roboty montażowe, studnie rewizyjne Ø1000 mm	kpl	5		
	6.4	Inspekcja CCTV	kpl	1		
ST-05	7	Roboty drogowe odtworzeniowe				
	7.1	Odtworzenie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o gr. 10 cm	m ²	8,20		
	7.2	Odtworzenie podbudowy z kruszywa o gr. 20 cm pod wykopy	m ²	8,20		
ST-04	8	Zajęcie pasa drogowego, czasowa organizacja ruchu				
	8.1	Koszt zajęcia pasa drogowego i ustawienia czasowej organizacji ruchu	kpl.	1		