

wasze pismo z dnia
znak
nasz znak TI-III/197/2022
data 2022-02-22

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w ul. Klepackiej i Niewodnickiej w Białymstoku

Nr ref. Sprawy: TI-III/197/2022

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA/SWZ

Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie art. 23 ust. 3 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.”– dalej zwanym „Regulaminem”, dokonuje zmiany treści Ogłoszenia/SWZ w postępowaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w ul. Klepackiej i Niewodnickiej w Białymstoku:

Ogłoszenie/SWZ rozdział I Uwagi, dodaje się pkt 15)

15) Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania odcinka KS S7-S8 z sterowanego rurą kamionkową DN250 na:

- a) przecisk rurą osłonową stalową pod warunkiem zastosowania rury osłonowej przystosowanej do tego typu montażu (technologii bezwykopowej), o najgrubszej produkowanej ściance dla danej średnicy z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Rury przewodowe prowadzić w rurze osłonowej za pomocą płóz/opasek dystansowych montowanych na całym obwodzie przewodu w rozstawach zgodnych z instrukcją producenta. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a osłonową zabezpieczyć manszetami gumowymi (EPDM, NBR) lub innymi systemowymi dedykowanymi do danego rodzaju rury osłonowej wodoszczelnymi uszczelnieniami. Włączenie kanału sanitarnego z rur PVC do istn. studni rewizyjno-kontrolnej S7 wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- b) wiercenie grawitacyjne rurą przewodową PP, PVC przystosowaną do metody bezywkopowej
- c) wykonanie odcinka wykopem otwartym z zastopowaniem rur PVC SN8 LITE DN250mm

pod warunkiem uzyskania zgody projektanta oraz zmiany decyzji ZDM-II.6853.1.985.2018 z dnia 31 października 2018 w zakresie zapisu dotyczącego przejścia pod jezdnią ul. Klepackiej

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA/SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zmianę technologii wykonania odcinka KS S7-S8 na przecisk rurą osłonową stalową z wprowadzeniem do niej rury przewodowej?

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą Ogłoszenia/SWZ.

Pytanie nr 2

Jeżeli będzie wyrażona zgoda na wykonanie przecisku rurą osłonową stalową, to czy Zamawiający zezwoli na wprowadzenie rury PVC Dz250mm z zastosowaniem specjalnych płóz?

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą Ogłoszenia/SWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przejścia podziemnego metodą bezywkopową rurą stalową fi 400 na odcinku od studni S7-S8 dł. 15m.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą Ogłoszenia/SWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zmianę, przyjętej w dokumentacji ul. Klepackiej, metody przewiertu sterowanego rurą kamionkową DN250 na inną metodę bezywkopową?

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą Ogłoszenia/SWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści zmianę, przyjętej w dokumentacji ul. Klepackiej, metody przewiertu sterowanego rurą kamionkową DN250 na metodę wykopową oraz zmianę rur kamionkowych na inne?

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą Ogłoszenia/SWZ.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia wodnych prób szczelności oraz inspekcji TV wykonanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał wodnej próby szczelności na przewodzie tłocznym oraz inspekcji TV na sieci grawitacyjnej.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający uzgodnił z gwarantami (firmą Probet i firmą PEUiM) zasady przejęcia gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzgadniał warunków przejęcia gwarancji z firmami Probet i PEUiM. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 5 lat, co wykracza poza zobowiązania gwarancyjne w/w firm. Wykonawca zobowiązany będzie do przejęcia gwarancji jedynie w części niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zamulenia kanałów przeznaczonych w całości do likwidacji (rury PVC DN250 mm o L=45m)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamulenia, wyłączone z eksploatacji sieci zlikwidować poprzez wydobycie. Z odpadami należy postępować zgodnie z § 9 wzoru umowy.

Pytanie nr 9

W załączonym wzorze umowy w zgodnie z § 3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zakończenie wraz z kpl. dokumentów: pkt.3c - kosztorys powykonawczy na podstawie obmiaru robót.

Zgodnie z § 10 wzoru umowy Wykonawca do odbioru końcowego nie przedkłada kosztorysu powykonawczego.

Rozliczenie wykonanych robót zgodnie z § 7 ustalone zostało jako ryczałtowe.

Zgodnie z zapisami SWZ - uwagi pkt. 11 - załączone przedmiary należy traktować jako pomocnicze.

Proszę o wyjaśnienia, czy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysów i ewentualne skorygowanie zapisów umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający załącza aktualny wzór umowy.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku S7-S8 o długości L=15m metodą wykopu otwartego?

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą Ogłoszenia/SWZ.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku S7-S8 rurami PVC SN8 LITE DN250mm?

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą Ogłoszenia/SWZ.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza realizację prac montażowych, robót ziemnych i odbiorowych w oparciu o normę PN –EN1610 z 2015 r., natomiast w zakresie wskaźników zagęszczenia wykopów zgodnie z normą PN–S–02205?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodzę na realizację prac montażowych, robót ziemnych i odbiorowych w oparciu o normę PN –EN1610 z 2015 r.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Wzór umowy- AKTUALNY

WICEPREZES ZARZĄDU
Jarosław Roniatowicz

**DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT**
Henryk Jakubowicz