

WYKAZ CEN

RENOWACJA KANAŁU SANITARNEGO W ULICY ZWYCIĘSTWA					
Poz.	Rodzaj robót	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]
1.	Inspekcja kanału kamerą CCTV po frezowaniu i czyszczeniu wraz z niezbędnymi pomiarami (przedwykonawcza) 1250x700 (ok. L=683m)	ryczałt	1,0		
2.	Inspekcja kanału kamerą CCTV po frezowaniu i czyszczeniu wraz z niezbędnymi pomiarami (przedwykonawcza) Ø 200 (ok. L=93m)	ryczałt	1,0		
3.	Opracowanie projektu renowacji wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami (3kpl.)	ryczałt	1,0		
4.	Renowacja kanału 1250x700 przy pomocy termoutwardzalnego rękawa wraz z pracami towarzyszącymi oraz innymi niezbędnymi pracami wynikającymi z wymagań technologii i Warunków Zamówienia (ok. L=683m)	ryczałt	1,0		
5.	Renowacja kanału Ø 200 przy pomocy termoutwardzalnego rękawa wraz z pracami towarzyszącymi oraz innymi niezbędnymi pracami wynikającymi z wymagań technologii i Warunków Zamówienia (ok. L=93m)	ryczałt	1,0		
6.	Renowacja studni kanalizacji sanitarnej Ø 1000 (2kpl.)	ryczałt	1,0		
7.	Renowacja komory kanalizacji sanitarnej szer. 1150/1450/1780 + komin Ø 1000 (10kpl.)	ryczałt	1,0		
8.	Przepompowywanie ścieków wraz z pracami towarzyszącymi (1kpl.)	ryczałt	1,0		
9.	Wywiezienie osadów z czyszczenia kanału i studni na składowisko odpadów wraz z niezbędnymi opłatami (1kpl.)	ryczałt	1,0		
10.	Inspekcja kanału i studni kamera CCTV po wprowadzeniu wkładu i odtworzeniu 1250x700 (ok. L=683m)	ryczałt	1,0		
11.	Inspekcja kanału i studni kamera CCTV po wprowadzeniu wkładu i odtworzeniu Ø 200 (ok. L=93m)	ryczałt	1,0		
12.	Dokumentacja powykonawcza(3kpl.)	ryczałt	1,0		
Razem:					
	SUMA (NETTO):				
	VAT (23%)				
	SUMA (BRUTTO):				
Ceny jednostkowe i wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku					