


**RYS. 7 PROFIL PODŁUŻNY
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI
SANITARNEJ**
ul. Łużycka
SKALA 1:100/500



UWAGA: Z uwagi na brak rzędnej dna istniejącej studni rewizyjnej na posesji w ul.Opolskiej 10, rzędną dna określono na podstawie interpolacji oraz przyjęto spadek 15‰.

Na etapie realizacji przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego należy zweryfikować rzędne studni rewizyjnej.

Rzędna projektowanego terenu	139,75	
Rzędna istniejącego terenu	139,59	139,82
Rzędna dna proj. kanału	138,29	138,41
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,46	1,41
Długość odcinka	8,0	
Proj. spadek kanału, odległość	L=8,0 i=15‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160 PVC-U Lite SN8	
Hektometr i odległości	4,0	8,0

Nazwa węzła

S11

Pks1

SANITARNIK Izabela Kozłowska 15-333 Białystok ul. Zwierzyniecka 10 tel. 578-580-231 e-mail: biuro@sanitarnik.com		 SANITARNIK Izabela Kozłowska	
Nazwa rysunku:	Profile podłużne przyłącza kanalizacji sanitarnej	Skala:	1:100/500
Obiekt:	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łużyckiej w Białymstoku	Data:	III 2021
Stadium:	Projekt techniczny	Nr rysunku:	7
Branża/Sanitarna: mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14		Podpis: 	
WSPÓŁPRACA: mgr inż. Justyna Łapińska			