



Urząd Miejski w Białymstoku
Zarząd Dróg Miejskich
ZDM-IV.7234.22.2018

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE | |
| Spółka z o.o. w Białymstoku | |
| SEKRETARIAT | |
| Wpłynęło dnia | 2018-01-26 |
| nr | 239 |
| Za | |
| Adresat | Białystok, 26 stycznia 2018 r. |
| Opis sprawy | T/* |
| Termin załatwienia | |
| Kier. Sekretariatu | |
| Prezes | |

* proszę o rekomendację, jeśli zakres to służył ZDM?

Se

Pan
Piotr Sokołowski
Prezes Zarządu
Wodociągów Białostockich
ul. Młynowa 52/1
15-404 Białystok

WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE
Spółka z o.o. w Białymstoku
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT (JRP)

WBIŁYŁO
dnia 26.01.2018
numer JRP/IV/KM-7.125.18

w nawiązaniu do wystąpienia dotyczącego określenia sposobu i zakresu odbudowy nawierzchni po przeprowadzonych pracach związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. J. Brzechwy i Sowlańskiej Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje, jak niżej.

ul. J. Brzechwy – KR 3 Odbudowa konstrukcji jezdni na całej szerokości

4 cm – warstwa ściernalna

5 cm - warstwa wiążąca

7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka niezwiązana z kruszyw C 90/3)

ul. Sowlańska – KR 3 – zakres odbudowy konstrukcji wg załącznika

4 cm – warstwa ściernalna

5 cm - warstwa wiążąca

7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka niezwiązana z kruszyw C 90/3)