



Urząd Miejski w Białymstoku  
Zarząd Dróg Miejskich

ZDM-IV.7234.22.2018

WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Spółka z o.o. w Białymstoku S E K R E T A R I A T	
Wpłynęło dnia	239 2018-01-26
Przebieg	Zat
Adres	Białystok, 26 stycznia 2018 r.
Opis zażądania	T/*
Termin załatwienia	
Kier. Sekretariatu	
Prezes	S

WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE  
Spółka z o.o. w Białymstoku  
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT (JRP)

W P L Y N I Ł O  
dnia 26.01.2018  
numer JRP.IV/11/KM-1.125/18

Pan  
Piotr Sokołowski  
Prezes Zarządu  
Wodociągów Białostockich  
ul. Młynowa 52/1  
15-404 Białystok

w nawiązaniu do wystąpienia dotyczącego określenia sposobu i zakresu odbudowy nawierzchni po przeprowadzonych pracach związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. J. Brzechwy i Sowlańskiej Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje, jak niżej.

ul. J. Brzechwy – KR 3 Odbudowa konstrukcji jezdni na całej szerokości

4 cm – warstwa ścieralna

5 cm - warstwa wiążąca

7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka niezwiązana z kruszyw C 90/3)

ul. Sowlańska– KR 3 – zakres odbudowy konstrukcji wg załącznika

4 cm – warstwa ścieralna

5 cm - warstwa wiążąca

7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka niezwiązana z kruszyw C 90/3)