



Białystok, dnia 08.01.2019 r.

Strona internetowa www.wobi.pl

WJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzechwy (zadanie 11.4) i ulicy Sowlańskiej (zadanie 11.5) na terenie miasta Białystok - Kontrakt nr 11 D”

Nr referencyjny: TI-11D -FS/2018

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm)-dalej w skrócie zwanej „pzp” -poniżej udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia **w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzechwy (zadanie 11.4) i ulicy Sowlańskiej (zadanie 11.5) na terenie miasta Białystok - Kontrakt 11 D”.**

I. Wyjaśnienia dotyczące wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Brzechwy - zadanie 11.4

Zapytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że odcinek kanalizacji sanitarnej z6-is6E w ul. Jana Brzechwy, nie wchodzi w zakres w/w postępowania.

Wyjaśnienie nr 1

Odcinek kanalizacji sanitarnej z6-is6E nie wchodzi w zakres w/w postępowania. Należy wykonać, włączenie w/w odcinka do kanalizacji sanitarnej GRP500 (odcinek S6B- z6 długości ok. 3,5m)

Zapytanie nr 2

Mając na uwadze zapis w rozdziale XVIII p. 5 ppkt 2 SIWZ, dotyczący wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna, prosimy o informację jak powinien wyglądać ten dokument- czy ma być to skan (pdf) podpisanego (z pieczęciami) dokumentu i opatrzony podpisem elektronicznym, czy też ma być to tylko dokument (pdf) zawierający treść gwarancji bez podpisu odrębnego (i pieczęci) ale opatrzony podpisem elektronicznym?

Wyjaśnienie nr 2

Wadium w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby postępowań wszczętych po dniu 17 października 2018 r. powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej (w oryginale – czyli w takiej formie, w jakiej dokument był wystawiony przez gwaranta), przy uwzględnieniu pozostałych wymogów SIWZ Cz. I IDW. W praktyce, bank lub ubezpieczyciel sporządzi zabezpieczenie wadialne w formie elektronicznej i będzie ono musiało być



przekazane zamawiającemu właśnie w tej pierwotnej formie. Niedopuszczalne jest składanie gwarancji wadialnej np. w formie skanu jej pisemnego oryginału przesłanego następnie elektronicznie.

Zapytanie nr 3

Informujemy, że SST dotyczące nawierzchni bitumicznej zostały opracowane na podstawie Normy PN-S-96025 wycofanej w 2008 r. Prosimy o informację, czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie obowiązującej normy PN-EN 13108-1 oraz WT-1 i WT-2 2014r. odnośnie nawierzchni bitumicznych.”

Wyjaśnienie nr 3

Zamawiający zezwoli na zastosowanie obowiązującej normy PN-EN 13108-1 oraz WT-1 i WT-2 2014r. odnośnie nawierzchni bitumicznych.

Zapytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania do budowy ks fi 500 mm rur wykonanych z innych materiałów niż przyjęte w dokumentacji? Jeżeli tak, to jakie. Prosimy o podanie wymaganych parametrów.

Wyjaśnienie nr 4

Projektowana kanalizacja sanitarna DN500 jest kontynuacją wykonanego już kanału sanitarnego z rur GRP DN 500. W celu uniknięcia stosowania różnorodności materiału, Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innych materiałów niż przyjęte w dokumentacji tj.: z rur kanalizacyjnych z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym GRP SN10000 DN Ø500 mm, łączone za pomocą łączników systemowych wyposażonych w uszczelkę gumową.

Zapytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia wodnych prób szczelności sieci ks.

Wyjaśnienie nr 5

Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia wodnych prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej.

Zapytanie nr 6

Czy odtworzenia chodników, wjazdów, krawężników należy wykonać z zastosowaniem 100% nowych materiałów czy z wykorzystaniem materiałów z odzysku?

Wyjaśnienie nr 6

Odtworzenia chodników, wjazdów, krawężników należy wykonać z zastosowaniem 100% nowych materiałów (płytki chodnikowe 35x35cm, krawężnik betonowy 15x30cm, polbruk gr. 8cm).



Zapytanie nr 7

W nawiązaniu do ww. pytania prosimy o podanie wymaganych wymiarów płytek betonowych, krawężników, grubości polbruku.”

Wyjaśnienie nr 7

Patrz wyjaśnienie nr 6

Zapytanie nr 8

STWiORB ST-02 Roboty rozbiórkowe mówi o rozbiórce sieci sanitarnych wyłącznie na trasie projektowanej sieci (w obrębie wykopu nowych rurociągów) a na pozostałych odcinkach sieci przewiduje się rozbiórkę górnej części studni a także zamulenie rurociągów, kanałów i pozostałych części studni. Nadmieniamy, że większość istniejącej sieci ks przebiega nie po trasie nowoprojektowanej sieci. Prosimy o wyjaśnienie czy istniejącą sieć należy zdemontować poprzez wydobyć czy zamulić w myśl ww. zapisów ST-02? Jeżeli zamulić, prosimy o dodanie oddzielnej pozycji przedmiarowej.

Wyjaśnienie/Zmiana SIWZ nr 8

Sieć kanalizacji sanitarnej w obrębie wykopu należy zdemontować przez wydobyć. Istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej znajdującą się poza obrębem wykopu, w celu ograniczenia szerokości wykopów należy zamulić w myśl zapisów St-02. Studnie betonowe należy zdemontować do głębokości min. 3m.

Zamawiający na podstawie 38 ust. 4 pzp zmienia treść Części III SIWZ „Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, STWiORB”, Przedmiaru robót kanalizacja sanitarna w ulicy Jana Brzechwy – zadanie 11.4 w następujący sposób:

- dodaje pozycję: „5.5 Zamulenie kanałów DN300 i mniejsze – 350 mb”;
- zmienia treść pozycji: „ 5.1 na „Demontaż kanału kamionkowego DN300 -95.mb”

Zapytanie nr 9

W nawiązaniu do ww. pytania w przypadku wskazania opcji demontażu poprzez wydobyć prosimy o wyjaśnienie czy roboty ziemne z tym związane zostaną rozliczone obmiarowo czy wykonawca ma je ująć w mb demontażu w myśl zapisów ST-02?

Wyjaśnienie nr 9

Roboty ziemne dotyczące demontażu kanałów w obrębie wykopu są uwzględnione w robotach ziemnych budowy nowej sieci. Roboty ziemne dotyczące demontażu istniejących studni kanalizacyjnych, należy uwzględnić w pozycji przedmiarowej ST-02. 5.3 Demontaż istniejących studni.

Zapytanie nr 10

Czy w związku ze znacznymi głębokościami wykopów i warunkami gruntowo-wodnymi możliwe jest całościowe zamknięcie ulicy?

Wyjaśnienie nr 10



W celu całościowego zamknięcia ulicy Wykonawca wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu. Zgodę na całościowe zamknięcie ulicy, należy uzyskać u Zarządcy Drogi, po uprzednim uzgodnieniu objazdów z Zakładem Komunikacji Miejskiej. Uzyskanie powyższych zgód leży po stronie Wykonawcy.

W załączeniu Pismo z dnia 03.01.2019 r., znak: BKM-II.7243.1.2019, Urzędu Miejskiego w Białymstoku Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej, dotyczące prowadzenia robót sanitarnych w ul. Brzechwy w Białymstoku w 2019 r.

Zapytanie nr 11

STWiORB ST-03 obejmuje swoim zakresem m.in. renowację istniejących studni nieprzewidzianych do wymiany. Prosimy o podanie ilości i średnic ww. studni oraz dodanie pozycji przedmiarowej.

Wyjaśnienie/Zmiana SIWZ nr 11

Do renowacji przewidziano istniejące studnie betonowe DN1000 (12 szt), znajdujące się na przebudowywanych przyłączach.

Zamawiający na podstawie 38 ust. 4 pzp zmienia treść Części III SIWZ „Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, STWiORB”, Przedmiaru robót kanalizacja sanitarna w ulicy Jana Brzechwy – zadanie 11.4 w następujący sposób:

dodaje się pozycję przedmiarową: „ 4.9 Renowacja istniejących studni kanalizacyjnych – 12 kpl.”

Zaktualizowany Przedmiar robót Kanalizacja sanitarna w ulicy Jana Brzechwy – zadanie 11.4 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zapytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że demontaż wyposażenia pompowni wraz z szafą zostanie wykonany siłami WB Sp. z o.o. w myśl zapisów opisu projektu wykonawczego.

Wyjaśnienie/Zmiana SIWZ nr 12

Demontaż wyposażenia pompowni wraz z szafą sterowniczą leży po stronie Wykonawcy zgodnie z zapisami ST- 02. Zdemontowane urządzenia należy zwrócić do Działu Sieci Kanalizacyjnej.

Zamawiający na podstawie 38 ust. 4 pzp zmienia treść Części III SIWZ „Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, STWiORB”, w Projekcie wykonawczym: sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Brzechwy, wykreśla zapis opisu projektu wykonawczego:

„Demontaż wyposażenia pompowni wraz szafą sterowniczą zostanie wykonany siłami WB”



Zapytanie nr 13

Czy w ofercie należy ująć koszty zajęcia pasa na czas odtworzenia nawierzchni? Biorąc pod uwagę ilości i warunki prowadzenia budowy, opłaty mocno podniosą koszt inwestycji?

Wyjaśnienie nr 13

W ofercie należy uwzględnić koszty zajęcia pasa związanego z prowadzeniem robót sanitarnych. Prace związane z odtworzeniem nawierzchni, nie będą objęte kosztami zajęcia pasa drogowego.

Zapytanie nr 14

Czy w ofercie należy ująć oznakowanie poziome?

Wyjaśnienie nr 14

W ofercie należy uwzględnić odtworzenie oznakowania poziomego. Pozycję należy skalkulować w m² odtworzenia warstwy ścieralnej tj: poz. 2.5.

Zapytanie nr 15

Ze względu na znaczne głębokości wykopów oraz inne istniejące sieci, niemożliwe będzie utrzymanie normatywnej szerokości wykopów, co skutkować będzie zwiększoną ilością robót odtworzeniowych krawężników i chodników. Czy Zamawiający zapłaci za te roboty? Jakich materiał należy użyć do odtworzeni- nowych czy z rozbiórki?

Wyjaśnienie nr 15

Kanał sanitarny zaprojektowany został w odległości ok 2m od krawężnika. Roboty powinny być prowadzone w szalunkach systemowych, co umożliwi utrzymanie istniejących krawężników i chodników. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych robót odtworzeniowych. Ilości zawarte w przedmiarach robót, uwzględniają odbudowę w miejscach przebudowywanych przyłączy kanalizacji sanitarnej.

II. Wyjaśnienia dotyczące wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Sowlańskiej - zadanie

11.5

Zapytanie nr 16

Czy odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej, z płyt chodnikowych i krawężników należy wykonać z zastosowaniem 100% nowych materiałów czy z wykorzystaniem materiałów z odzysku?

Wyjaśnienie nr 16

Odtworzenia chodników, wjazdów, krawężników należy wykonać z zastosowaniem 100% nowych materiałów. (płytki chodnikowe 35x35cm, krawężnik betonowy 15x30cm, polbruk gr. 8cm).



Zapytanie nr 17

W nawiązaniu do ww. pytania prosimy o podanie wymaganych wymiarów płyt chodnikowych i krawężników.

Wyjaśnienie nr 17

Patrz wyjaśnienie nr 15

Zapytanie nr 18

Prosimy o skorygowanie jednostki miary w pozycji przedmiarowej nr 20 (1.6.3) z mb na m2.

Wyjaśnienie/Zmiana SIWZ nr 18

Zamawiający na podstawie 38 ust. 4 pzp zmienia treść Części III SIWZ „Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, STWiORB”, w Przedmiarze robót Kanalizacja sanitarna w ul. Sowlańskiej- zadanie 11.5 zmienia się jednostkę w poz. nr. 20 (kod 1.6.3).

Zaktualizowany Przedmiar robót Kanalizacja sanitarna w ul. Sowlańskiej- zadanie 11.5 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zapytanie nr 19

Umowa §16 pkt.2 mówi, że Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia upoważniające do rozpoczęcia i ukończenia prac. Jakie zezwolenia Zamawiający ma na myśli?

Wyjaśnienie nr 19

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia upoważniające do rozpoczęcia i ukończenia prac np. zajęcie pasa drogowego, uzgodnienie projektu organizacji ruchu.

Zapytanie nr 20

W ogłoszeniu o zamówieniu Sekcja II: Przedmiot pkt. II.2.7. dla części II (Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Sowlańskiej – Zadanie 11.5) podano okres obowiązywania zamówienia/umowy ramowej w miesiącach: 2, z kolei SIWZ dział IV pkt.2. dla części II przewiduje 10 miesięcy od daty podpisania umowy. Prosimy o wyjaśnienie.

Wyjaśnienie nr 20

Termin realizacji zamówienia został określony: w Części I SIWZ: w rozdziale IV, w Formularzu oferty w pkt 6, w Części II SIWZ- Wzorzec Umowy, w § 2 ust. 1 i wynosi 10 miesięcy zarówno dla Części I jak również dla Części II. Biorąc powyższe pod uwagę, podany dwumiesięczny okres realizacji umowy w ogłoszeniu o zamówieniu (Sekcja II: Przedmiot pkt. II.2.7. dla części II) należy traktować jako oczywistą omyłkę pisarską. Zamawiający poprawi w treści Ogłoszenia o zamówienia niniejszą omyłkę.



Zapytanie 21

W związku z informacją zawartą w SIWZ rozdz. X pkt. 25 ppkt. 2 dotyczącą formatu podpisu elektronicznego zwracamy się z pytaniem czy oferta dotycząca w/w przetargu może być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym z formatem podpisu XAdES.

Wyjaśnienie 21:

Zgodnie z rozdz. X pkt. 25 ppkt. 1 SIWZ Cz. I IDW (Forma dokumentów):

„1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej pod rygorem nieważności, w formacie danych .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.”

Kwalifikowany podpis elektroniczny z formatem podpisu XAdES jest podpisem przewidzianym w obowiązującym prawie, tym samym, Wykonawca może podpisać ofertę tym podpisem, przy uwzględnieniu pozostałych wymogów SIWZ (Cz. I IDW).

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Treść zapytań oraz treść wyjaśnień, zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ.

Treść zapytań oraz treść wyjaśnień, zmian SIWZ zostały opublikowane na stronie internetowej bip.wobi.pl.

WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Sp. z o.o. w Białymstoku
15-950 Białystok, ul. Młynowa 52/1, skr. poczt. 91
tel. 85 74-58-100, fax 85 74-58-113
NIP 542-020-01-22, REGON 050207647
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000024985
Kapitał zakładowy 165.540.000,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Prokurent

mgr Jadwiga Alechno

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT

Henryk Jakubowicz

Załącznik:

1. Pismo z dnia 03.01.2019 r., znak: BKM-II.7243.1.2019
2. Zaktualizowany Przedmiar robót kanalizacja sanitarna w ulicy Jana Brzechwy – zadanie 11.4
3. Zaktualizowany Przedmiar robót Kanalizacja sanitarna w ul. Sowlańskiej- zadanie 11.5