

PRZEDMIAR ROBÓT

Kanalizacja sanitarna w ul. Sowlańskiej - zadanie 11.5

Numer pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
						PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Kanalizacja sanitarna ul. Sowlańska							
1.1 Roboty ziemne							
Roboty ziemne dla sieci kanalizacji sanitarnej							
1.	1.1.1.	ST-03	Wykopy wraz z transportem i utylizacją	m ³	1238,14		
2.	1.1.2.	ST-03	Podsypka i obsypka rurociągu	m ³	268,58		
3.	1.1.3.	ST-03	Zasypanie wraz z zagęszczeniem	m ³	951,22		
						RAZEM	
1.2. Roboty odwodnieniowe							
4	1.2.1	ST-03	Odwodnienie wykopów	kpl	1		
						RAZEM	
1.3 Roboty demontażowe i zamuleniowe							
5	1.3.1	ST-02	Roboty demontażowe, studnie kanalizacji sanitarnej Dn425mm	szt.	1		
6	1.3.2	ST-02	Roboty demontażowe, studnie kanalizacji sanitarnej Dn1000mm	szt.	1		
						RAZEM	
1.4 Próby i inspekcja CCTV							
7	1.4.1	ST-03	Inspekcja CCTV	kpl.	1		
8	1.4.2	ST-03	Próba ciśnieniowa	kpl.	1		
						RAZEM	
1.5 Roboty montażowe							
Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej							
9	1.5.1	ST-03	Kanal k.s. Ø 200mm PVC	mb	433		
10	1.5.2	ST-03	Kanal k.s. Ø 160mm PVC	mb	233		
11	1.5.3	ST-03	Studnie betonowe Ø1000mm	szt.	8		
12	1.5.4	ST-03	Studnie PVC Ø425mm	szt.	2		
						RAZEM	
1.6 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni							
Roboty rozbiórkowe							
13	1.6.1	ST-02	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej	m ²	76		
14	1.6.2	ST-02	Rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych	m ²	56		
15	1.6.3	ST-02	Rozbiórka krawężnika betonowego z ławą	mb	66		
16	1.6.4	ST-02	Rozbiórka podbudowy z gruntu stabilizowanego o gr. 25cm	m ²	2798		
17	1.6.5	ST-02	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej gr. 9cm	m ²	2798		
						RAZEM	
Odtworzenie nawierzchni							
18	1.6.1	ST-04	Odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm	m ²	76		
19	1.6.2	ST-04	Roboty odtworzeniowe, krawężnik betonowy z ławą betonową	mb	66		
20	1.6.3	ST-04	Odtworzenie nawierzchni z płyt chodnikowych	m ²	56		
21	1.6.4		Odtworzenie nawierzchni asfaltowej- warstwstwa ścieralna gr 4cm	m ²	2798		
22	1.6.5	ST-04	Odtworzenie nawierzchni asfaltowej- warstwstwa ścieralna gr 4cm- warstwa wiążąca gr. 5cm	m ²	2798		
23	1.6.6	ST-04	Odtworzenie nawierzchni asfaltowej- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego	m ²	2798		
24	1.6.7	ST-04	Odtworzenie nawierzchni - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 90/3	m ²	2798		
						RAZEM	
						RAZEM WARTOŚĆ KANALIZACJI SANITARNEJ:	