



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Białystok, dnia 30.01.2019 r.

Strona internetowa www.bip.wobi.pl

WJAŚNIENIE/ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kozłowej, Białostoczek i Gołdapskiej (zadanie 11.3) na terenie miasta Białystok - Kontrakt nr 11 C”

Nr referencyjny: TI-11C -FS/2018

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm)- dalej w skrócie zwanej „pzp” -poniżej udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia **w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: „wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kozłowej, Białostoczek i Gołdapskiej (zadanie 11.3) na terenie miasta Białystok - Kontrakt nr 11 C”.**

Zapytanie nr 1

STWiORB ST-04 ROBOTY DROGOWE zostało opracowane na podstawie wycofanej normy PN-S-96025. Prosimy o zezwolenie na wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej wg obowiązującej normy PN-EN 13108-1 oraz WT-1 i WT-2 2014.

Wyjaśnienie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do wykonania nawierzchni bitumicznej obowiązującej normy PN-EN 13108-1 oraz WT-1 i WT-2 2014r.

Zapytanie nr 2

Prosimy o podanie kategorii ruchu (KR) dla nawierzchni bitumicznych objętych opracowaniem.

Wyjaśnienie nr 2

Kategoria ruchu dla nawierzchni bitumicznych objętych opracowaniem określa się jako KR 1.

Zapytanie nr 3

STWiORB ST—04 w punkcie 5.5.4. 5.6.4. podaje wymagania dla podbudowy z betonu asfaltowego, w przedmiarach natomiast brak jest pozycji dla podbudowy z betonu asfaltowego. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego nie jest objęte niniejszą inwestycją.

Wyjaśnienia nr 3

Zamawiający potwierdza, że wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego nie jest objęte zakresem niniejszej inwestycji.

Zapytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres robót objętych w/w przetargiem wchodzi odbudowa nawierzchni włącznie z warstwami wiążącą i ścieralną, zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Nadmieniamy, iż w rozdziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia zakres robót drogowych brzmi: odbudowa konstrukcji (podbudowa) i chodników zgodnie z wymogami Zarządcy drogi.

Wyjaśnienie nr 4

Zamawiający potwierdza, że w zakres robót objętych w/w przetargiem wchodzi odbudowa nawierzchni włącznie z podbudową z chudego betonu oraz warstwami wiążącą i ścieralną, zgodnie z wymogami Zarządcy Drogi (pismo z dnia 23 stycznia 2019 r. - *Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.*) .



Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru

tel. 85 74 58 100

fax 85 74 58 113

15-404 Białystok

Sądowego pod numerem KRS 0000024985

e-mail: jrp@wobi.pl

www.wobi.pl

ul. Młynowa 52/1

Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

NIP 542-020-01-22



Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 pzp zmienia zapis części I IDW w Rozdziale III ust. 1 pkt 1 z dotychczasowej treści: odbudowa konstrukcji (podbudowa) i chodników zgodnie z wymogami Zarządcy drogi na treść: odbudowa drogi zgodnie z następującymi wymogami Zarządcy Drogi:

- Nawierzchnię jezdni należy odtworzyć w konstrukcji dla kategorii ruchu KR1:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 4 cm – na całej szerokości jezdni;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – gr. 4 cm – po wykopach;
- podbudowa z chudego betonu – gr. 16 cm – po wykopach

Zapytanie nr 5

Prosimy o załączenie wymogów Zarządcy drogi, na które Zamawiający powołuje się w SIWZ przy określaniu zakresu robót drogowych.

Wyjaśnienie nr 5

Patrz. wyjaśnienie 4

Zapytanie nr 6

Według STWiORB jednostką obmiaru dla rur montowanych w przeciskach jest — mb, natomiast w przedmiarach robót (poz. nr 12 w ul. Białostoczek i poz. 29 w ul. Kozłowej i Gołdapskiej), podano jednostkę miary kpl, prosimy o korektę.

Wyjaśnienie nr 6

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. pzp. zmienia treść Części III SIWZ Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, STWiORB w następujący sposób:

- w Przedmiarze robót Kanalizacja sanitarna ul. Białostoczek, w poz. 12, w następujący sposób:

Z dotychczasowej treści:

Poz. 12 Przepisk rurą stalową DN 400 – kpl. 4

na treść:

Poz. 12 Przepisk rurą stalową DN 400 – mb.4

- w Przedmiarze robót Kanalizacja sanitarna ul. Kozłowa i Gołdapskiej, w poz. 29, w następujący sposób:

Z dotychczasowej treści:

Poz. 29 Przepisk rurą stalową DN 300 – kpl. 6

na treść:

Poz. 29 Przepisk rurą stalową DN 300 – mb.6

Przedmiar robót Kanalizacja sanitarna ul. Białostoczek oraz przedmiar robót Kanalizacja sanitarna ul. Kozłowa i Gołdapska uwzględniające powyższe zmiany stanowią Załączniki: nr 2 oraz 3 do niniejszego pisma.

Zapytanie nr 7

Prosimy o załączenie rysunków — szczegół odbudowy nawierzchni jezdni i chodników z podaniem rodzaju i grubości wszystkich warstw konstrukcyjnych.

Wyjaśnienie nr 7

Zamawiający nie dysponuje szczegółowym rysunkiem odbudowy nawierzchni jezdni i chodników. Rodzaj i grubość istniejących warstw konstrukcyjnych nawierzchni znajduje się w badaniach podłoża gruntowego.

Zapytanie nr 8

Mając na uwadze zapis w rozdziale XVIII p. 5 ppkt 2) SIWZ, dotyczący wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna, prosimy o informację jak powinien wyglądać ten dokument - czy ma być to skan (.pdf) podpisanego (z pieczęciami) dokumentu i opatrzony podpisem elektronicznym, czy też ma być to



tylko dokument (.pdf) zawierający treść gwarancji bez podpisu odręcznego (i pieczęci) ale opatrzone podpisem elektronicznym?

Wyjaśnienie nr 8

Wadium w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby postępowań wszczętych po dniu 17 października 2018 r. powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej (w oryginale – czyli w takiej formie, w jakiej dokument był wystawiony przez gwaranta), przy uwzględnieniu pozostałych wymogów SIWZ Cz. I IDW. W praktyce, bank lub ubezpieczyciel sporządzi zabezpieczenie wadialne w formie elektronicznej i będzie ono musiało być przekazane zamawiającemu właśnie w tej pierwotnej formie. Niedopuszczalne jest składanie gwarancji wadialnej np. w formie skanu jej pisemnego oryginału przesłanego następnie elektronicznie.

Zapytanie nr 9

Zgodnie z pozycją 27 kosztorysu na ul. Kozłową należy ułożyć siatkę stalową na styku starej i nowej nawierzchni. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zastosowania innej siatki, np. siatki szklano – węglowej, która jest powszechnie stosowana do wzmacniania nawierzchni, zapobiegając ich trwałym deformacjom. Jest łatwiejsza w użyciu i gwarantuje trwałe połączenie styku nawierzchni w niemniejszym stopniu jak siatka stalowa.

Wyjaśnienie nr 9

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej siatki niż stalowa np. siatki szklano-węglowej.

Zapytanie nr 10

W związku z informacją zawartą w SIWZ rozdz. X pkt. 28 ppkt. 2 dotyczącą formatu podpisu elektronicznego zwracamy się z pytaniem czy oferta dotycząca w/w przetargu może być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym z formatem podpisu XAdES.

Wyjaśnienie nr 10

Zgodnie z rozdz. X pkt. 28 ppkt. 1 (Forma dokumentów):

„1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej pod rygorem nieważności, w formacie danych .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.”

Kwalifikowany podpis elektroniczny z formatem podpisu XAdES jest podpisem przewidzianym w obowiązującym prawie, tym samym, Wykonawca może podpisać ofertę tym podpisem, przy uwzględnieniu pozostałych wymogów SIWZ (Cz. I IDW).

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp zmienia się treść SIWZ Część III Dokumentacja projektową w następujący sposób:

1. W przedmiarach robót kanalizacja sanitarna w ul. Białostoczek:

- z dotychczasowej treści:

Numer pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
						PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Kanalizacja sanitarna ul. Białostoczek							
1.1 Roboty ziemne							
1.	1.1.1.	ST-03	Wykopy wraz z transportem i utylizacją	m ³	647,4		
2.	1.1.2	ST-03	Podsypka i obsypka rurociągu	m ³	111,49		





3.	1.1.3	ST-03	Zasypanie wraz z zagęszczeniem	m ³	527,9			
RAZEM								
1.2. Roboty odwodnieniowe								
4	1.2.1	ST-03	Odwodnienie wykopów	kpl	1			
RAZEM								
1.3 Próby i inspekcja CCTV								
5	1.3.1	ST-03	Inspekcja CCTV	kpl.	1			
6	1.3.2	ST-03	Próba szczelności	kpl.	1			
RAZEM								
1.4 Roboty montażowe								
7	1.4.1	ST-03	Kanał k.s. Ø 315mm PVC	mb	166			
8	1.4.4	ST-03	Studnie betonowe Ø1000mm	kpl.	6			
9	1.4.5	ST-03	Roboty montażowe, wymiana komina Komora S1	kpl.	1			
RAZEM								
1.5 Roboty bezwykopowe								
10	1.5.1	ST-03	Renowacja kanału DN 300 rękawem	mb	9			
11	1.5.2	ST-03	Renowacja studni przy S2	kpl	1			
12	1.5.3	ST-03	Przecisk rurą stalową DN 400	kpl	4			
RAZEM								
1.6 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni								
13	1.6.1	ST-02	Rozbiórka warstwy ścieralnej asfaltowej gr. 4 cm	m ²	1028			
14	1.6.2	ST-02	Rozbiórka warstwy wiążącej asfaltowej gr. 3 cm	m ²	260			
15	1.6.3	ST-02	Rozbiórka podbudowy betonowej gr. 20 cm	m ²	260			
16	1.6.4	ST-02	Rozbiórka krawężnika betonowego na ławie betonowej	mb	60			
17	1.6.5	ST-02	Rozbiórka obrzeża	mb	60			
18	1.6.6	ST-02	Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego gr 20cm	mb	260			
19	1.6.7	ST-02	Rozbiórka kostki brukowej gr. 8cm	mb	260			
20	1.6.8	ST-04	Warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm	m ²	1028			
21	1.6.9	ST-04	Warstwy wiążąca asfaltowa gr. 3 cm	m ²	260			
22	1.6.10	ST-04	Podbudowy z kruszywa łamanego gr. 30 cm	m ²	260			
23	1.6.11	ST-04	Krawężnik betonowy na ławie betonowej	mb	60			
24	1.6.12	ST-04	Obrzeże betonowe	mb	60			
25	1.6.13	ST-04	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm	mb	260			
26	1.6.14	ST-04	Kostka betonowa gr. 8cm	mb	260			
RAZEM								
RAZEM WARTOŚĆ KANALIZACJI SANITARNEJ:								

- na treść:

Numer pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
						PLN	PLN





1	2	3	4	5	6	7	8
1. Kanalizacja sanitarna ul. Białostoczek							
1.1 Roboty ziemne							
1.	1.1.1.	ST-03	Wykopy wraz z transportem i utylizacją	m ³	647,4		
2.	1.1.2.	ST-03	Podsypka i obsypka rurociągu	m ³	111,49		
3.	1.1.3.	ST-03	Zasypanie wraz z zagęszczeniem	m ³	527,9		
						RAZEM	
1.2. Roboty odwodnieniowe							
4	1.2.1	ST-03	Odwodnienie wykopów	kpl	1		
						RAZEM	
1.3. Roboty demontażowe							
5	1.3.1	ST-02	Demontaż rur Ø 300, L= 3 m	kpl.	1		
						RAZEM	
1.4 Próby i inspekcja CCTV							
6	1.4.1	ST-03	Inspekcja CCTV	kpl.	1		
7	1.4.2	ST-03	Próba szczelności	kpl.	1		
						RAZEM	
1.5 Roboty montażowe							
8	1.5.1	ST-03	Kanał k.s. Ø 315mm PVC	mb	166		
9	1.5.2	ST-03	Studnie betonowe Ø1000mm	kpl.	6		
10	1.5.3	ST-03	Roboty montażowe, wymiana komina Komora S1	kpl.	1		
						RAZEM	
1.6 Roboty bezwykopowe							
11	1.6.1	ST-03	Renowacja kanału DN 300 rękawem	mb	9		
12	1.6.2	ST-03	Renowacja studni przy S2	kpl	1		
13	1.6.3	ST-03	Przecisk rurą stalową DN 400	m	4		
						RAZEM	
1.7 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni							
14	1.7.1	ST-02	Rozbiórka warstwy ścieralnej asfaltowej gr. 4 cm	m ²	1028		
15	1.7.2	ST-02	Rozbiórka warstwy wiążącej asfaltowej gr. 3-4 cm	m ²	260		
16	1.7.3	ST-02	Rozbiórka podbudowy betonowej gr. 20 cm	m ²	260		
17	1.7.4	ST-02	Rozbiórka krawężnika betonowego na ławie betonowej z podsypką piaskową	mb	60		
18	1.7.5	ST-02	Rozbiórka obrzeża	mb	60		
19	1.7.7	ST-02	Rozbiórka kostki brukowej gr. 8cm z podbudową	m ²	260		
20	1.7.8	ST-04	Warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm	m ²	1028		
21	1.7.9	ST-04	Warstwa wiążąca asfaltowa gr. 4 cm	m ²	260		
22	1.7.10	ST-04	Podbudowa z chudego betonu gr. 16 cm	m ²	260		
23	1.7.11	ST-04	Krawężnik betonowy na ławie betonowej z podsypką piaskową	mb	60		
24	1.7.12	ST-04	Obrzeże betonowe	mb	60		
25	1.7.14	ST-04	Kostka brukowa betonowa gr. 8cm z podbudową	m ²	260		
						RAZEM	
RAZEM WARTOŚĆ KANALIZACJI SANITARNEJ:							



**2. W przedmiarach robót kanalizacja sanitarna w ul. Kozłowej, Goldapskiej:
- z dotychczasowej treści:**

Numer pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
						PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Kanalizacja sanitarna ul. Kozłowa i Goldapska							
1.1 Roboty ziemne							
1.	1.1.1.	ST-03	Wykopy wraz z transportem i utylizacją	m ³	987,52		
2.	1.1.2.	ST-03	Podsypka i obsypka rurociągu	m ³	203,35		
3.	1.1.3.	ST-03	Zasypanie wraz z zagęszczeniem	m ³	784,17		
						RAZEM	
1.2. Roboty odwodnieniowe							
4	1.2.1	ST-03	Odwodnienie wykopów	kpl	1		
						RAZEM	
1.3 Roboty demontażowe i zamuleniowe							
5	1.3.1	ST-02	Demontaż rur Ø 200mm	kpl.	1		
6	1.3.2	ST-02	Demontaż rur Ø 300mm	kpl.	1		
						RAZEM	
1.4 Próby i inspekcja CCTV							
7	1.4.1	ST-03	Inspekcja CCTV	kpl.	1		
8	1.4.2	ST-03	Próba szczelności	kpl.	1		
						RAZEM	
1.5 Roboty montażowe							
9	1.5.1	ST-03	Kanał k.s. Ø 315mm PVC	mb	38		
10	1.5.2	ST-03	Kanał k.s. Ø 250mm PVC	mb	103		
11	1.5.3	ST-03	Kanał k.s. Ø 200mm PVC	mb	179		
12	1.5.4	ST-03	Studnie betonowe Ø1000mm	szt.	7		
13	1.5.5	ST-03	Studnie PVC Ø425mm	szt.	1		
						RAZEM	
1.6 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni							
14	1.6.1	ST-02	Rozbiórka warstwy ścieralnej asfaltowej gr. 4 cm	m ²	1681		
15	1.6.2	ST-02	Rozbiórka warstwy wiążącej asfaltowej gr. 3 cm	m ²	395		
16	1.6.3	ST-02	Rozbiórka podbudowy betonowej gr. 20 cm	m ²	395		
17	1.6.4	ST-02	Rozbiórka krawężnika betonowego na ławie betonowej	m ²	32		
18	1.6.5	ST-02	Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego gr 20cm	m ²	34		
19	1.6.6	ST-02	Rozbiórka kostki brukowej gr. 8cm	m ²	34		
20	1.6.7	ST-02	Rozbiórka siatki stalowej (styk starej i nowej nawierzchni)	m ²	132		
21	1.6.8	ST-04	Warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm	m ²	1681		
22	1.6.9	ST-04	Warstwy wiążąca asfaltowa gr. 3 cm	m ²	395		
23	1.6.10	ST-04	Podbudowy z kruszywa łamanego gr. 30 cm	m ²	395		
24	1.6.11	ST-04	Krawężnik betonowy na ławie betonowej	mb	32		
25	1.6.12	ST-04	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm	mb	34		
26	1.6.13	ST-04	Kostka betonowa gr. 8cm	mb	34		
27	1.6.14	ST-04	Siatka stalowa (styk starej i nowej nawierzchni)	m ²	132		
						RAZEM	





1.7 Roboty bezwykopowe							
28	1.7.1	ST-03	Renowacja studni S16	kpl	1		
29	1.7.2	ST-03	Przecisk rurą stalową DN 300	kpl	6		
							RAZEM

RAZEM WARTOŚĆ KANALIZACJI SANITARNEJ:							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

- na treść:

Numer pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.		Wartość	
						PLN		PLN	
1	2	3	4	5	6	7		8	
1. Kanalizacja sanitarna ul. Kozłowa i Gołdapska									
1.1 Roboty ziemne									
1.	1.1.1.	ST-03	Wykopy wraz z transportem i utylizacją	m ³	987,52				
2.	1.1.2.	ST-03	Podsypka i obsypka rurociągu	m ³	203,35				
3.	1.1.3.	ST-03	Zasypanie wraz z zagęszczeniem	m ³	784,17				
							RAZEM		
1.2. Roboty odwodnieniowe									
4	1.2.1	ST-03	Odwodnienie wykopów	kpl	1				
							RAZEM		
1.3 Roboty demontażowe									
5	1.3.1	ST-02	Demontaż rur Ø 200mm, L= 90 m	kpl.	1				
6	1.3.2	ST-02	Demontaż rur Ø 300mm, L=22 m	kpl.	1				
7	1.3.3	ST-02	Demontaż studni	kpl.	1				
							RAZEM		
1.4 Próby i inspekcja CCTV									
8	1.4.1	ST-03	Inspekcja CCTV	kpl.	1				
9	1.4.2	ST-03	Próba szczelności	kpl.	1				
							RAZEM		
1.5 Roboty montażowe									
10	1.5.1	ST-03	Kanał k.s. Ø 315mm PVC	mb	38				
11	1.5.2	ST-03	Kanał k.s. Ø 250mm PVC	mb	103				
12	1.5.3	ST-03	Kanał k.s. Ø 200mm PVC	mb	179				
13	1.5.4	ST-03	Studnie betonowe Ø1000mm	szt.	7				
14	1.5.5	ST-03	Studnie PVC Ø425mm	szt.	1				
							RAZEM		
1.6 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni									
15	1.6.1	ST-02	Rozbiórka warstwy ścieralnej asfaltowej gr. 4 cm	m ²	1681				
16	1.6.2	ST-02	Rozbiórka warstwy wiążącej asfaltowej gr. 4 cm	m ²	395				
17	1.6.3	ST-02	Rozbiórka podbudowy betonowej gr. 20 cm	m ²	395				
18	1.6.4	ST-02	Rozbiórka krawężnika betonowego na ławie betonowej z podsypką pisakową	mb	32				
19	1.6.6	ST-02	Rozbiórka kostki brukowej gr. 8cm z podbudową	m ²	34				
20	1.6.7	ST-02	Rozbiórka siatki stalowej (styk starej i nowej nawierzchni)	m ²	132				
21	1.6.8	ST-04	Warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm	m ²	1681				





Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



22	1.6.9	ST-04	Warstwa wiążąca asfaltowa gr. 4 cm	m ²	395			
23	1.6.10	ST-04	Podbudowa z chudego betonu gr. 16 cm	m ²	395			
24	1.6.11	ST-04	Krawężnik betonowy na ławie betonowej	mb	32			
25	1.6.13	ST-04	Kostka brukowa gr. 8cm z podbudową	m ²	34			
26	1.6.14	ST-04	Siatka (styk starej i nowej nawierzchni)	m ²	132			
RAZEM								
1.7 Roboty bezwykopowe								
27	1.7.1	ST-03	Renowacja studni S16	kpl	1			
28	1.7.2	ST-03	Przecisk rurą stalową DN 300	mb.	6			
RAZEM								
RAZEM WARTOŚĆ KANALIZACJI SANITARNEJ:								

Zamawiający informuje, iż zmiany SIWZ dokonane w niniejszym piśmie traktuje jako zmiany istotne w rozumieniu art. 12 ust. 2 pkt. 1 pzp. Biorąc niniejsze pod uwagę, Zamawiający przedłuży termin składania oraz otwarcia ofert o niezbędny okres. Dokładny termin składania oraz otwarcia ofert zostanie podany po upływie 48 godz. od przekazania Ogłoszenia o sprostowaniu do Dz.U.U.E.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Treść zapytań oraz treść wyjaśnień, zmian SIWZ stanowią integralną część SIWZ.

Treść zapytań oraz treść wyjaśnień, zmian SIWZ zostały opublikowane na stronie internetowej www.bip.wobi.pl.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Prokurent
mgr Jadwiga Plechno

WICEPREZES ZARZĄDU
Jarosław Pomiatowicz

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – pismo ZDM UM w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2019 r.
2. Załącznik Nr 2 - Zaktualizowany Przedmiar robót kanalizacja sanitarna w ul. Białostoczek
3. Załącznik Nr 3 - Zaktualizowany Przedmiar robót kanalizacja sanitarna w ul. Kozłowa i Goldapska



Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku,
tel. 85 74 58 100
fax 85 74 58 113

15-404 Białystok
XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
e-mail: jrp@wobi.pl
www.wobi.pl

ul. Młynowa 52/1
KRS 0000024985
Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł
NIP 542-020-01-22