

Numer pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.		Wartość	
						PLN		PLN	
1	2	3	4	5	6	7		8	
1. Kanalizacja sanitarna ul. Białostoczek									
1.1 Roboty ziemne									
1.	1.1.1.	ST-03	Wykopy wraz z transportem i utylizacją	m ³	647,4				
2.	1.1.2.	ST-03	Podsypka i obsypka rurociągu	m ³	111,49				
3.	1.1.3.	ST-03	Zasypanie wraz z zagęszczeniem	m ³	527,9				
						RAZEM			
1.2. Roboty odwodnieniowe									
4	1.2.1	ST-03	Odwodnienie wykopów	kpl	1				
						RAZEM			
1.3. Roboty demontażowe									
5	1.3.1	ST-02	Demontaż rur Ø 300, L= 3 m	kpl.	1				
						RAZEM			
1.4 Próby i inspekcja CCTV									
6	1.4.1	ST-03	Inspekcja CCTV	kpl.	1				
7	1.4.2	ST-03	Próba szczelności	kpl.	1				
						RAZEM			
1.5 Roboty montażowe									
8	1.5.1	ST-03	Kanał k.s. Ø 315mm PVC	mb	166				
9	1.5.2	ST-03	Studnie betonowe Ø1000mm	kpl.	6				
10	1.5.3	ST-03	Roboty montażowe, wymiana komina Komora S1	kpl.	1				
						RAZEM			
1.6 Roboty bezwykopowe									
11	1.6.1	ST-03	Renowacja kanału DN 300 rękawem	mb	9				
12	1.6.2	ST-03	Renowacja studni przy S2	kpl	1				
13	1.6.3	ST-03	Przecisk rurą stalową DN 400	m	4				
						RAZEM			
1.7 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni									
14	1.7.1	ST-02	Rozbiórka warstwy ścieralnej asfaltowej gr. 4 cm	m ²	1028				
15	1.7.2	ST-02	Rozbiórka warstwy wiążącej asfaltowej gr. 3-4 cm	m ²	260				
16	1.7.3	ST-02	Rozbiórka podbudowy betonowej gr. 20 cm	m ²	260				
17	1.7.4	ST-02	Rozbiórka krawężnika betonowego na ławie betonowej z podsypką piaskową	mb	60				
18	1.7.5	ST-02	Rozbiórka obrzeża	mb	60				
19	1.7.7	ST-02	Rozbiórka kostki brukowej gr. 8cm z podbudową	m ²	260				
20	1.7.8	ST-04	Warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm	m ²	1028				
21	1.7.9	ST-04	Warstwa wiążąca asfaltowa gr. 4 cm	m ²	260				
22	1.7.10	ST-04	Podbudowa z chudego betonu gr. 16 cm	m ²	260				
23	1.7.11	ST-04	Krawężnik betonowy na ławie betonowej z podsypką piaskową	mb	60				
24	1.7.12	ST-04	Obrzeże betonowe	mb	60				
25	1.7.14	ST-04	Kostka brukowa betonowa gr. 8cm z podbudową	m ²	260				
						RAZEM			
RAZEM WARTOŚĆ KANALIZACJI SANITARNEJ:									