

wasze pismo z dnia :

znak : -----

nasz znak: TI - XVI / 355 / 2019

data: 12.03.2019

Dot. przetargu nieograniczonego:

**"Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. George'a Smitha Pattona
w Białymstoku (8KD-D, 5KD-L)"**

ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku z zapytaniem Wykonawców udziela wyjaśnień w postępowaniu na: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. George'a Smitha Pattona w Białymstoku (8KD-D, 5KD-L)"

1. Ogłoszenie / Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie określa precyzyjnie zakresu robót objętego niniejszym postępowaniem. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że niniejszy przetarg obejmuje etap I i etap II zgodnie z załączoną dokumentacją”

Odpowiedź:

Zakres robót określony został w przedmiarach robót. Etap I należy wykonać w całości zgodnie z załączoną dokumentacją, natomiast etap II należy wykonać do węzła W23 (zgodnie z zakresem drogowym)

2. Zamieszczony przedmiar na Etap II mówi o budowie wodociągu DN 160, natomiast dokumentacja techniczna mówi o budowie wodociągu DN 160 i 225 z włączeniem w ul. Produkcyjną. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Do wykonania w etapie II jest sieć wodociągowa DN160 zgodnie z przedmiarem robót (do węzła W23). Sieć wodociągowa PE225 nie wchodzi w zakres robót.

3. Czy Zamawiający dopuści wykonanie sieci wodociągowej (etap I i etap II) metodą przewiertu sterowanego?

Odpowiedź:

Sieć wodociągową należy wykonać metodą wykopu otwartego. Zamawiający dopuści zastosowanie metody bezwykopowej jedynie w miejscach kolizji lub zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem i przeszkodami terenowymi (ogrodzenia, drzewa).

4. Prosimy o potwierdzenie, że zakup wodomierza sprężonego DN80 i zaworu zwrotnego antyskażeniowego DN80 nie jest po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Wodomierz sprężony DN80 przekaże Zamawiający. Zakup zaworu zwrotnego antyskażeniowego jest po stronie właściciela przyłączonej nieruchomości. Po stronie Wykonawcy jest zakup i montaż wstawki żeliwnej DN80.

5. Etap I. Czy roboty ziemne związane z demontażami poprzez wydobycie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (biegnącej nie po trasie nowo projektowanej sieci) zostaną rozliczone obmiarowo w ramach pozycji zamieszczonego przedmiaru robót czy zgodnie z STWiORB ST-02 Roboty rozbiórkowe? Nadmieniamy, że w przedmiarze robót brakuje pozycji dotyczącej ewentualnego zamulenia istniejącej sieci ks.

Odpowiedź:

Przewiduje się rozbiórkę kanalizacji sanitarnej usytuowanej wyłącznie na trasie projektowanej sieci (w obrębie wykopu nowych rurociągów). Na pozostałych odcinkach sieci wyłączonych z eksploatacji przewiduje się rozbiórkę górnej części studni (w przypadku KS), a także zamulenie rurociągów, kanałów w pozostałej części.

Zamawiający dodaje pozycję przedmiarową:

Etap I- Poz. 58. Demontaż kanałów sanitarnych DN 300 - Wypełnienie rur ochronnych betonem - zamulenie pianobetonem – 9,5 m3

6. Etap I i II. Czy Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia, ujętych w STWiORB ST-03, wodnych prób szczelności kanałów grawitacyjnych? Nadmieniamy, że w przedmiarach robót brakuje pozycji dotyczących w/w zakresu robót.

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje pozycję przedmiarową:

Etap I – Poz. 59.- Próba szczelności kanałów rurowych DN250, DN315 - próba zasadnicza – 1 próba

Etap II – Poz. 32- Próba szczelności kanałów rurowych DN250, - próba zasadnicza – 1 próba

7. Czy Zamawiający zezwoli na częściowe wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pkt. 3.

8. Ze względu na zbyt krótki czas na opracowanie oferty, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert .

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 4 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dokonuje zmiany treści przedmiotowego ogłoszenia w: **"Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. George'a Smitha Pattona w Białymstoku (8KD-D, 5KD-L)"**

- Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. VIII Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do dnia **19.03.2019 r. do godz. 10⁰⁰**.

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem „oferta na:

„**Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. George'a Smitha Pattona w Białymstoku (8KD-D, 5KD-L)**” nie otwierać przed 19.03.2019 r. godz. 10¹⁵”;

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu 19.03.2019 r. o godz. 10¹⁵ (Dział Inwestycji- budynek za Biurem Obsługi Klienta).

Z poważaniem

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT

Henryk Jakubowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Poniatowicz